

Dados Gerais

Dados Gerais

Referência	AD-061-15
Designação	Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal – Beneficiação da Piscina Infantil, Apetrechamento da Piscina Principal e Reformulação dos Balneários
Descrição	Beneficiação da Piscina Infantil, Apetrechamento da Piscina Principal e Reformulação dos Balneários
Relacionado com outra pasta?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
ID	PT1.BDOS.5064536
Enquadramento Legal (Geral)	Código dos Contratos Públicos
Enquadramento Legal (Específico)	Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de
Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45200000-9 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

**Vocabulário Suplementar -
CPV**

**Lista adicional de
classificações**

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras
Tipo de Objecto Execução
Duração do Contrato 30 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 1493-2015
Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

Identificação

Código de Categoria

Prazos

Fuso Horário	(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
Data de Decisão de Contratar:	18 horas atrás (06-10-2015 16:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas	12 Dias para terminar (19-10-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data de Abertura de Candidaturas/Propostas	12 Dias para terminar (20-10-2015 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Data Limite para Esclarecimentos	
Data Limite para Erros e Omissões	
Data e hora da publicação na plataforma	07-10-2015 10:36:14 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT Horário de Verão))
Prazo de validade das candidaturas / propostas	66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

Permite visitas ao local de execução do contrato? Sim Não

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

Definir preço base? Sim Não
Preço Base 148.082,21 Euro
Utilizar valores da Lista de Preços
Definir preço mínimo? Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

O procedimento será objecto de negociação? Sim Não

Configurações Avançadas

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total

0,00

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1	VG		
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1	VG		
2		PISCINA INFANTIL				
2.1		IMPERMEABILIZAÇÃO				
2.1.1		Fornecimento e aplicação de barramento na totalidade da área da piscina infantil de modo a homogenizar as superfícies, incluindo paredes e pavimento.	65	M2		
2.1.2		Fornecimento e aplicação de feltro de proteção de tela armada 300 gr/mt.	65	M2		
2.1.3		Fornecimento e aplicação de revestimento em tela armada, azul celeste, tipo "FLAGPOOL" ou equivalente, incluindo colas e todos os acessórios complementares.	65	M2		
2.1.4		Levantamento e reposição de peças de bordadura, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	26	ML		
2.1.5		Execução de passa muros para tela, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	4	UN		
2.1.6		Demolição de negativos existentes na bordadura da piscina para não danificar a tela, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG		
2.1.7		Fornecimento e aplicação de negativos para eventuais aplicações de equipamento de piscina, na zona anterior à caleira, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	16	UN		
2.1.8		Adaptação de ralo de fundo 500x500 em aço inox para tela armada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	2	UN		
2.1.9		Adaptação de injetores de fundo, DN 50, em PVC com débito regulável para tela armada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu correto funcionamento.	24	UN		
2.1.10		Picagem de pastilha existente e respetivo enchimento, abertura de negativos, remates e limpeza de todas as superfícies da piscina para receber o barramento geral.	1	VG		
2.2		CIRCUITOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS				
2.2.1		Fornecimento e instalação de circuitos hidráulicos em PVC rígido PN10 para as redes de tratamento de água da piscina infantil, incluindo circuitos de impulsão, descarga de fundo, vácuo e skimmers e material de fixação em aço galvanizado dentro da casa de máquinas.	1	VG		
2.2.2		Fornecimento e aplicação de skimmers de 15 Lts para tela armada, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	2	UN		
2.2.3		Fornecimento e aplicação de ralo de fundo de 200 mm de diâmetro para tela armada, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	2	UN		
2.2.4		Fornecimento e aplicação de tomada de aspiração para tela armada, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	1	UN		
2.2.5		Fornecimento e aplicação de bocas de impulsão para tela armada, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	4	UN		
2.2.6		Fornecimento e aplicação de regulador de nível em ABS, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	1	UN		
2.2.7		Abertura de negativos, roços, remates, demolições e todos os trabalhos necessários ao correto funcionamento.	1	VG		
3		PISCINA PRINCIPAL				
3.1		RAMPA DE ACESSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA				
3.1.1		DEMOLIÇÕES				
3.1.1.1		Demolição de muro lateral da piscina e de caleira através de meios mecânicos, incluindo o transporte a vazadouro licenciado dos materiais resultantes da demolição.	1	VG		
3.1.2		MOVIMENTOS DE TERRAS				
3.1.2.1		Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza para implantação da nova estrutura da rampa em betão armado, transporte, aterro e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo remoção e depósito de produtos sobranes.	1	VG		
3.1.3		BETÃO ARMADO				
3.1.3.1		Fornecimento e aplicação de betão de Limpeza C12/16 em fundações e muros de suporte laterais.	1	VG		
3.1.3.2		Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30 em rampa e muro de suporte, incluindo betão, armaduras, cofragem e descofragem.	1	VG		

3.1.3.3	Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30, em canetele de drenagem periférico moldado in situ, incluindo betão, armaduras, cofragem e descofragem.	12	VG
3.1.4	DIVERSOS		
3.1.4.1	Fornecimento e montagem de corrimão na zona da rampa, em aço inox de 35mm de diâmetro, incluindo o fornecimento de peças especiais para tela armada.	1	VG
3.1.4.2	Fornecimento e aplicação de barramento da rampa de modo a homogenizar as superfícies, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	15	M2
3.1.4.3	Fornecimento e aplicação de feltro de proteção de tela armada 300 gr/mt.	15	M2
3.1.4.4	Fornecimento e aplicação de revestimento em tela armada, azul celeste anti-derrapante, tipo "FLAGPOOL" ou equivalente, incluindo colas e todos os acessórios complementares.	15	M2
3.1.4.5	Fornecimento e aplicação de grelha de Caleira Finlandesa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	2,2	ML
3.1.4.6	Fornecimento e aplicação de perfil de assentamento da grelha da Caleira Finlandesa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	4,4	ML
3.1.4.7	Fornecimento e aplicação de cantos 90° em PVC, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	2	UN
3.1.4.8	Fornecimento e aplicação de acréscimo de espessura na camada de regularização e assentamento em betão leve, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento.	312,5	M2
3.2	DRENAGEM GRAVÍTICA DA DESCARGA DE FUNDO		
3.2.1	Abertura e aterro de vala em terra para instalação de coletores e câmara de visita, incluindo baldeação, entivação, drenagem da vala e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.	1	VG
3.2.2	Aterro da vala com areia a envolver a tubagem até 0,20 m acima da geratriz superior.	2	M3
3.2.3	Fornecimento e colocação de tubagem em PVC PN10 Ø140mm.	12	ML
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO		
3.3.1	Fornecimento e aplicação de barramento da totalidade do tanque de compensação de modo a homogenizar as superfícies, incluindo paredes e pavimento.	39,46	M2
3.3.2	Fornecimento e aplicação de feltro de proteção de tela armada 300 gr/mt.	39,46	M2
3.3.3	Fornecimento e aplicação de revestimento em tela armada, azul celeste, tipo "FLAGPOOL" ou equivalente, incluindo colas e todos os acessórios complementares.	39,46	M2
3.3.4	Fornecimento e aplicação de tampa para tanque de compensação, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	UN
3.3.5	Equipamento do tanque de compensação		
3.3.5.1	Contador de 2" com emissor de impulsos	1	UN
3.3.5.2	Electroválvula de 2"	1	UN
3.3.5.3	By-pass para contador	1	VG
3.3.5.4	Tube Ladrão	1	UN
3.3.5.5	Descarga de fundo	1	UN
3.3.6	Abertura de carotes, abertura e tapamento de negativos e limpeza do interior do tanque de compensação.	1	VG
3.4	QUADROS E AGITADORES ELÉTRICOS		
3.4.1	QUADRO ELÉTRICO DA PISCINA PRINCIPAL		
3.4.1.1	Descarregador de sobretensão	1	UN
3.4.1.2	Indicador de filtro colmatado, inclui 2 pressoestatos Danfoss DP35 + sinalização no Quadro, lâmpada apenas desliga manualmente, com alarme à distância.	1	UN
3.4.1.3	Teste de lâmpadas	1	UN
3.4.1.4	Saida de 230V para sinal acustico (excluindo bezouro)	1	UN
3.4.1.5	3 conta horas para bombas de recirculação	1	UN
3.4.1.6	Sondas de nível para alarme de nível mínimo dos depósitos de reagentes, incluindo saída para alarme.	3	UN
3.4.1.7	Medidor para consumo de energia sem informação à GTC.	1	UN
3.4.2	QUADRO ELÉTRICO PISCINA INFANTIL		
3.4.2.1	Descarregador de sobretensão	1	UN
3.4.2.2	Indicador de filtro colmatado, inclui 2 pressoestatos Danfoss DP35 + sinalização no Quadro, lâmpada apenas desliga manualmente, com alarme à distância.	1	UN
3.4.2.3	Teste de lâmpadas	1	UN
3.4.2.4	Saida de 230V para sinal acustico (excluindo bezouro)	1	UN
3.4.2.5	3 conta horas para bombas de recirculação	1	UN
3.4.2.6	Sondas de nível para alarme de nível mínimo dos depósitos de reagentes, incluindo saída para alarme.	3	UN
3.4.2.7	Medidor para consumo de energia sem informação à GTC.	1	UN
3.4.3	Fornecimento e colocação de caixa de derivação para alarme, a colocar na portaria, com besouro, interruptor de corte de alarme e sinalizador vermelho fixo.	1	UN
3.4.4	LAVA-PÉS		

3.4.4.1	Sondas de nível para alarme de nível mínimo dos depósitos de reagentes, incluindo saída para alarme.	1	UN
3.4.5	AGITADORES ELÉTRICOS		
3.4.5.1	Fornecimento e colocação de agitador elétrico 230V-50HZ monofásico com 70 cm.	7	UN
3.4.5.2	Alimentação a agitadores elétricos M-O-AUT, temporizados para funcionarem x minutos de hora a hora, incluindo instalação elétrica.	1	VG
3.5	EQUIPAMENTO		
3.5.1	Fornecimento e aplicação de copo para ancoragem de separadores de pistas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento.	22	UN
3.5.2	Fornecimento e aplicação de ancoragem para postes e painéis de viragem, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento.	28	UN
3.5.3	Fornecimento e aplicação de poste de natação de costas composto em aço inox AISI-316 e com 1,8 m de altura.	4	UN
3.5.4	Fornecimento e aplicação de bandeirolas de natação de costas composto por 2 cordas de poliéster e bandeirolas.	30	ML
3.5.5	Fornecimento e aplicação de escadas de acesso à piscina em aço inox, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita colocação.	4	UN
3.5.6	Fornecimento e aplicação de ancoragem para escadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um correto funcionamento.	8	UN
3.5.7	Fornecimento e aplicação de plataforma de arranque (Pódios), com dimensões de 500x870x400 mm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita aplicação.	6	UN
3.5.8	Alteração do sentido de abertura do portão do piso 1, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	1	VG
3.5.9	Fornecimento e aplicação de grelha em cantoneira de ferro e gradil 33x33. Dim. 48x48 cm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	UN
4	BALNEÁRIOS		
4.1	ARQUITETURA		
4.1.1	Abertura e fecho de vãos na zona dos balneários femininos e masculinos, incluindo todos os trabalhos e materiais associados.	1	VG
4.1.2	Fornecimento e assentamento de parede simples constituída por um pano de alvenaria de tijolo cerâmico de 7 cm, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento.	50	M2
4.1.3	Fornecimento e assentamento de parede simples constituída por um pano de alvenaria de tijolo cerâmico de 11 cm, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento.	5	M2
4.1.4	Execução de aberturas nas divisórias dos balneários para dar continuidade à caleira, incluindo remates e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
4.1.5	Abertura de negativos para aplicação de grelhas na caleira de pavimento.	1	VG
4.1.6	Execução de grelha moldada in situ com 19x6 cm, incluindo remates, execução de pendentes, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	30	ML
4.1.7	Fornecimento e aplicação de grelha de Caleira Finlandesa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.	2	ML
4.1.8	Fornecimento e aplicação de perfil de assentamento da grelha da Caleira Finlandesa, incluindo todos os materiais e trabalhos.	4	ML
4.1.9	Fornecimento e aplicação de peças especiais em mosaico porcelânico, com dimensões de 10x20 cm, RC e 10x3 cm, Al tipo "Cinca", cor pérola, ref. 4300 ou equivalente, incluindo betume de juntas de grande flexibilidade e impermeável e todos os materiais e trabalhos necessários inerentes a um bom acabamento.	60	ML
4.1.10	Execução de pendentes no pavimento de forma a garantir escoamento das águas para a caleira perimetral, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	55	M2
4.1.11	Abertura de vão exterior em parede de betão armado, incluindo remoção de materiais sobranes a vazadouro.	1	VG
4.2	PAVIMENTOS		
4.2.1	Fornecimento e aplicação de betonilha de enchimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento.	1.762	M2
4.2.2	Fornecimento e aplicação de tela impermeabilizante tipo "KERDI - 200" ou equivalente, para impermeabilização dos pavimentos, dobrando a caleira moldada in situ, bem como dobragem das paredes, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	95	M2
4.2.3	Fornecimento e aplicação de conjunto de escoamento tipo "Schluter Kerdi-Line V" L=50 cm, DN50 mm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	16	UN
4.3	ESCADA EXTERIOR E SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
4.3.1	Execução de escada exterior, degraus e patamar, incluindo levantamento de pavimento em cubos, execução de fundação em betão ciclópico, muro lateral em blocos com 15 cm de largura maciçados, lintel superior de travamento e respetivos ferrolhos de amarração à estrutura do edifício da piscina, aterro do núcleo da escada com materiais provenientes de escavações e demolições, rebocadas e com acabamento areado prontas a receber pintura. Os degraus serão executados em blocos maciçados deitados e posteriormente rebocados. Reposição do pavimento de acordo com o existente.	1	VG
4.3.2	Abertura e fecho de vão na zona dos vestiários masculinos.	1	VG
4.3.3	Demolição de muro exterior e corete, incluindo remates diversos, bem como transporte dos materiais sobranes a vazadouro licenciado.	1	VG
4.3.4	Execução de murete no exterior, incluindo execução de travamentos na ligação com o existente, acabamento areado, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
4.3.5	Execução de rampa interior de acesso ao exterior e patamar, incluindo enchimento e regularização, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
4.3.6	Fornecimento e assentamento de parede simples constituída por um pano de alvenaria de blocos acústicos de 20 cm, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento.	18	M2
4.3.7	Fornecimento e aplicação de revestimento em mosaico porcelânico, 20X20 cm, tipo "Cinca", série Nova Arquitectura Liso ou equivalente, cor branco ref. 5600, até 2,10 m de altura, incluindo reboco base, betume de juntas de grande	12	M2

		flexibilidade e impermeável e todos os materiais e trabalhos necessários inerentes a um bom acabamento.		
4.3.8		Fornecimento e aplicação de peças especiais em mosaico porcelânico, com dimensões de 10x20 cm, RC e 10x3cm, Al tipo "Cinca", cor pérola, ref. 4300 ou equivalente, incluindo betume de juntas de grande flexibilidade e impermeável e todos os materiais e trabalhos necessários inerentes a um bom acabamento.	9,3	ML
4.3.9		Fornecimento e instalação de vão em caixilharia de alumínio anodizado a 25 microns, com ruptura térmica, do tipo Navarra, séries N 14 100, ou equivalente, tipologia de vidro de acordo com projeto, cor natural, sistema de abrir, incluindo estrutura de suporte, acessórios, ferragens conforme mapa de vãos.	1	UN
4.3.10		Fornecimento e assentamento de soleira em pedra moleanos com 4 cm de espessura, incluindo argamassa de regularização, assentamento, e todos os trabalhos necessários e complementares.	0,5	M2
4.3.11		Execução de novo lanço de escadas e patamar na escadaria exterior, incluindo enchimento para as cotas de projeto com aterro e base em betão armado (malha simples), bem como paredes intermédias em blocos de betão para contenção de terras e apoio de base em betão, incluindo remates e amarrações.	1	VG
4.3.12		Retificação de degraus e patamares das escadas existentes para assentamento de deck cerâmico, incluindo demolições e enchimentos necessários.	101	M2
4.3.13		Revestimento de degraus (inclui cobertor e espelho) em deck tipo "vale da gandara" castanho mondego, incluindo espelho garrapeado com arame zincado, incluindo maciços de apoio e todos os remates necessários ao sua perfeita execução.	120	ML
4.3.14		Revestimento de patamares de escadaria em deck tipo "vale da gandara" castanho mondego, incluindo travamentos entre espelho e patins de degrau, incluindo maciços de apoio e todos os remates necessários ao sua perfeita execução.	45	M2
4.3.15		Reposição de grelha existente, bem como reposição de passeio na envolvente da mesma, no final da escadaria, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	1	VG
4.3.16		Tapamento de vão existente, pelo exterior do mesmo em alvenaria de tijolo, incluindo remates e respetivos travamentos, bem como os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
4.3.17		Limpeza da escada existente, aplicação de produto tipo "sikalatex" para melhorar aderência dos apoios do Deck às escadas existentes.	1	VG
4.4	LAVA-PÉS			
4.4.1	ARQUITETURA			
4.4.1.1		Fornecimento e assentamento de parede simples constituída por um pano de alvenaria de tijolo cerâmico de 11cm, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento.	32	M2
4.4.1.2		Fornecimento e aplicação de revestimento em mosaico porcelânico, 20X20cm, tipo "Cinca", série Nova Arquitectura Liso ou equivalente, cor branco ref. 5500, até 2,10 m de altura, incluindo reboco base, betume de juntas de grande flexibilidade e impermeável e todos os materiais e trabalhos necessários inerentes a um bom acabamento.	20	M2
4.4.1.3		Execução de pendentes no pavimento de forma a garantir escoamento das águas para as caleiras, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
4.4.1.4		Fornecimento e aplicação de Tela impermeabilizante tipo "KERDI - 200" para impermeabilização dos pavimentos, dobrando a caleira moldada in situ, bem como dobragem das paredes, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	20	M2
4.4.1.5		Fornecimento e aplicação de pavimento em mosaico porcelânico mosaico tipo "Grespor" 30x30 ref.ª GG5X, incluindo cimento cola, betume de juntas e todos os materiais e trabalhos necessários para um bom acabamento.	12	M2
4.4.1.6		Execução de padieiras em betão armado, incluindo tapamento até à cota de teto em parede dupla de tijolo de 11 cm, bem como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	1	VG
4.4.1.7		Fornecimento e aplicação de grelha de Caleira Finlandesa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	6	ML
4.4.1.8		Fornecimento e aplicação de perfil de assentamento da grelha da Caleira Finlandesa, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento.	6	ML
4.4.1.9		Fornecimento e aplicação de conjunto de escoamento tipo "Schluter Kerdi-Line V" L=50 cm, DN50 mm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	4	UN
4.4.1.10		Execução de caleira moldada in situ com 19x6 cm, incluindo remates, execução de pendentes, bem como todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	6	ML
4.4.1.11		Fornecimento de porta em madeira lacada de branco, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	1	UN
4.4.1.12		Execução de rede de abastecimento de água para alimentação de chuveiros, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	1	VG
4.4.2	SISTEMA AUTOMÁTICO DE ALIMENTAÇÃO E DESINFEÇÃO			
4.4.2.1		Contador emissor de impulsos de 3/4"	1	UN
4.4.2.2		Electroválvula de 3/4"	1	UN
4.4.2.3		By-pass	1	VG
4.4.2.4		Ralo de Fundo	2	UN
4.4.2.5		Bomba doseadora com recetor de emissor de impulsos	1	UN
4.4.2.6		Cana de Aspiração com sonda de Nivel	1	UN
4.4.2.7		Depositos 100lts	1	UN
4.4.2.8		Agitador manual 60cm	1	VG
4.4.2.9		Instalação no quadro elétrico de alimentação a electroválvula e temporizador de horário, incluindo ligações elétricas aos equipamentos eletromecânicos e material de fixação. Betoneira na porta do QE M/0/A.	1	VG
4.4.2.10		Fornecimento e instalação de circuitos hidráulicos em PVC rígido PN10 para as redes de desinfeção dos lava-pés conforme esquema de princípio.	1	VG
4.4.2.11		Fornecimento e instalação de circuitos hidráulicos em PVC PN 4 para as redes das caleiras, conforme esquema de princípio.	1	VG
4.4.2.12		Abertura de negativos, roços, remates, demolições e todos os trabalhos necessários ao correto acabamento.	1	VG
4.5	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE INCÊNDIO			

4.5.1	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4.5.1.1	Fornecimento e aplicação de fluxômetro de sanita tipo "Stil Stop OFA" e tubo de descarga, incluindo todos os materiais e acessórios necessários para o seu correto funcionamento.		11	UN
4.5.1.2	Fornecimento e montagem de tubo em Polipropileno Random (PP-R), incluindo acessórios de ligação e braçadeiras de fixação, para instalação à vista em teto falso ou embutida em roços.			
4.5.1.2.1	Na rede interior de água fria			
4.5.1.2.1. (...)	ø 40 mm		62,5	ML
4.5.1.2.1. (...)	ø 63 mm		53,5	ML
4.5.1.2.1. (...)	ø 75 mm		34,7	ML
4.5.1.2.2	Na rede interior de água quente			
4.5.1.2.2. (...)	ø 40 mm		50,5	ML
4.5.1.2.2. (...)	ø 63 mm		50,5	ML
4.5.1.3	Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento, tipo globo, para ligação a tubo PEX, tubo de PVC ou ferro galvanizado, incluindo acessórios de ligação e fixação (para aparelhos sanitários).			
4.5.1.3.1	ø 16 mm		2	UN
4.5.1.4	Fornecimento e colocação de colector em aço inox 63 com uma entrada e 18 saídas.		2	UN
4.5.1.5	Fornecimento e colocação de valvula misturadora DN 63, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.		2	UN
4.5.1.6	Fornecimento e colocação de válvulas para coletores de distribuição.			
4.5.1.6.1	ø 16 mm		2	UN
4.5.1.6.2	ø 20 mm		36	UN
4.5.1.6.3	ø 32 mm		1	UN
4.5.1.6.4	ø 40 mm		1	UN
4.5.1.6.5	ø 63 mm		3	UN
4.5.1.7	Fornecimento e colocação de caixa embutida nas paredes na zona dos balneários para coletores de distribuição, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Para coletor de 18 saídas.		2	UN
4.5.1.8	Fornecimento e aplicação de torneira de serviço de canhão comprido com rosca universal, para água fria, incluindo válvula de seccionamento e todos os trabalhos, materiais, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.		7	UN
4.5.1.9	Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento, tipo "Esquadria" no piso 3, para ligação a tubo Inox, incluindo acessórios de ligação e fixação para aparelhos.		8	UN
4.5.1.10	Fornecimento e aplicação dos seguintes equipamentos no piso 3, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação.			
4.5.1.10.1	Fluxometro Sanita Still Stop Ofa		6	UN
4.5.1.10.2	Tubo descarga para fluxometro sanita		6	UN
4.5.1.10.3	Fluxometro Urinol Still Stop Ofa		4	UN
4.5.1.10.4	Torneira Temporizada Lavatorio Still Stop Ofa		7	UN
4.5.2	REDE DE INCÊNDIOS			
4.5.2.1	Fornecimento e montagem de tubagem de ferro galvanizado, série média, na rede interna de combate a incêndios, incluindo acessórios de ligação e braçadeiras de fixação.			
4.5.2.1.1	ø 2 1/2"		1,25	ML
4.5.2.1.2	ø 3"		29,5	ML
4.5.2.2	Fornecimento e aplicação de torneira de serviço de canhão comprido com rosca universal, para água fria, incluindo válvula de seccionamento e todos os trabalhos, materiais, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.		3	UN
4.5.3	REDE HIDRÁULICA NA CASA DAS MÁQUINAS			
4.5.3.1	Fornecimento e colocação de coletor em aço inox 88,9 com duas entradas e 6 saídas, incluindo valvulas, valvulas retenção e monometros.		1	VG
4.5.3.2	Fornecimento e montagem de tubo em Polipropileno Random (PP-R), incluindo acessórios de ligação e braçadeiras de fixação, para instalação à vista em teto falso ou embutida em roços.			
4.5.3.2.1	Tubagem PPR 63		63	ML
4.5.3.2.2	Tubagem PPR 32		12	ML
4.5.4	REDE HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DE TORNEIRAS DE SERVIÇO E REGA			
4.5.4.1	Fornecimento e montagem de tubo em Polipropileno Random (PP-R), incluindo acessórios de ligação necessários ao seu perfeito funcionamento.			
4.5.4.1.1	Tubagem PPR 32		75	ML
4.5.4.1.2	Tubagem PPR 40		43	ML
4.5.4.1.3	Tubagem PPR 63		55	ML
4.5.4.2	Abertura e tapamento de vala / abertura e tapamento de roços e reposição de eventuais pavimentos existentes a manter, incluindo carga e transporte dos produtos sobranes a destino final conforme legislação aplicável. Em solos.		173	ML
4.5.4.3	Fornecimento e aplicação de torneira de serviço de canhão comprido com rosca universal, para água fria, incluindo válvula de seccionamento e todos os trabalhos, materiais, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.		6	UN

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-061-15_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-061-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-061-15_Assinado.pdf	Convite_AD-061-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Declaração_FranciscoEsmeriz_Formalizador-Gestor_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-061-15.zip	Mapa de Quantidades_AD-061-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-061-15_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-061-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Segurança e Saude_AD-061-15.zip	Plano de Segurança e Saude_AD-061-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Programa_AD-061-15_Assinado.pdf	Programa_AD-061-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Seleccionar os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

<u>Documento Administrativo</u>	<u>Na adjudicação</u>	<u>Na proposta</u>
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos


Sim Não

Fornecedores

Deseja que a plataforma Sim Não

Ihe sugira para convite as
empresas inscritas na
categoria do
procedimento?

Pesquisar fc

Fornecedor (1)	Contactos	Primeira/Última Vista	Convite Directo (1)	Interessados (0)	Respondido (0)
 Telhabel Construções, S.A. PORTUGAL Braga Empreiteiros Gerais NIF: 500282013	SMS: 252300770 Fax: 252376111 e-mail geral@telhabel.pt		Yes	-	-