




**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA**  
**DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS**



# Programa


**AJUSTE DIRETO**

**Pavimentação da Rua do Seixo, em Gondarém**

	<b>MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA</b> <b>Câmara Municipal</b>	<b>Programa</b>
	<b>AJUSTE DIRETO – Pavimentação da Rua do Seixo, em Gondarém</b>	

## INDICE

<b>Cláusula 1.<sup>a</sup> - Objetivos da obra .....</b>	<b>3</b>
<b>Cláusula 2.<sup>a</sup> - Características gerais da obra.....</b>	<b>3</b>
<b>Cláusula 3.<sup>a</sup> - Dados sobre a localização do empreendimento.....</b>	<b>3</b>
<b>Cláusula 4.<sup>a</sup> - Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos .....</b>	<b>3</b>
<b>Cláusula 5.<sup>a</sup> - Estimativa de custo .....</b>	<b>4</b>
<b>Cláusula 6.<sup>a</sup> - Prazo para execução da obra .....</b>	<b>4</b>

	<b>MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA</b> Câmara Municipal	<b>Programa</b>
	<b>AJUSTE DIRETO – Pavimentação da Rua do Seixo, em Gondarém</b>	

Nos termos e para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro conjugado com o artigo 2.º do Anexo I da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho apresenta-se o Programa, elemento que integra o caderno de encargos.

#### Cláusula 1.<sup>a</sup> **Objetivos da obra**

Trata-se de uma obra de trabalhos de pavimentação na Rua do Seixo, em Gondarém. A intervenção visa pavimentar um arruamento pavimentado em calçada à portuguesa e que à presente data encontra-se em muito mau estado de conservação.

A obra tem como objetivo principal melhorar as condições de circulação para os automobilistas e peões.

#### Cláusula 2.<sup>a</sup> **Características gerais da obra**

A obra consiste na pavimentação da faixa de rodagem em semi-penetração betuminosa.

Na pavimentação da faixa de rodagem será aplicada uma camada de semi-penetração betuminosa com 0,08 m de espessura sobre uma camada de tout-venant de 0,16 m. Serão ainda executadas bermas e valetas em betão. Como obras acessórias far-se-ão trabalhos para a drenagem das águas pluviais com colocação de tubagem e execução de bocas de aterro e escavação.

#### Cláusula 3.<sup>a</sup> **Dados sobre a localização do empreendimento**

A localização da obra é feita através da planta de localização.

#### Cláusula 4.<sup>a</sup> **Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos**

Idealmente, no desenvolvimento de qualquer projeto deverá ter-se acesso a informação clara e completa sobre as características do terreno onde o projeto vai ser desenvolvido. Se em determinados casos não se pode prescindir desse Estudo Geotécnico, pode considerar-se admissível, em casos excepcionais, por serem mais simples, a dispensa desse estudo.


A obra em epígrafe pode ser incluída neste último grupo, essencialmente devido aos seguintes fatores:

- a)** Trata-se da pavimentação de um caminho já existente com um elevado grau de compactação;
- b)** Não se prevê que o caminho a pavimentar seja sujeito a grandes sobrecargas.

Face a este cenário, admitiu-se um valor conservativo para a tensão que caracteriza a capacidade resistente dos terrenos à cota da descarga (cotas a verificar em obra).

Pelo exposto, entende-se ser admissível a não existência de estudo Geotécnico para os terrenos onde se pretende executar a obra.

No que respeita às redes de infra-estruturas existentes, refira-se que os locais a intervir são dotados de rede elétrica, rede telefónica e rede abastecimento de água e de drenagem de águas residuais domésticas,

	<b>MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA</b> <b>Câmara Municipal</b>	<b>Programa</b>
	<b>AJUSTE DIRETO</b> – Pavimentação da Rua do Seixo, em Gondarém	

pelo que é recomendável cautela na execução dos trabalhos para não danificar as infra-estruturas existentes.

Cláusula 5.<sup>a</sup>  
**Estimativa de custo**

O custo do empreendimento estima-se em **€ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos euros)**. A estimativa de custos foi realizada com base em preços praticados no mercado.

Cláusula 6.<sup>a</sup>  
**Prazo para execução da obra**

O prazo para execução da obra, a contar da data de assinatura do auto de consignação, é de **30 (trinta) dias**.

Aprovo o presente Programa que acompanha o Caderno de Encargos e contém quatro folhas.

Vila Nova de Cerveira, 6 de setembro de 2013

O Presidente da Câmara Municipal,

José Manuel Vaz Carpinteira