

Dados Gerais

Dados Gerais

Referência	AD-007-15
Designação	Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal – Qualificação do Espaço Público da Piscina Municipal
Descrição	Qualificação do Espaço Público da Piscina Municipal
Relacionado com outra pasta?	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
ID	PT1.BDOS.4025229
Enquadramento Legal (Geral)	Código dos Contratos Públicos
Enquadramento Legal (Específico)	Código dos Contratos Públicos



Comprador:
Município de Vila Nova de Cerveira

Classificação CPV

Vocabulário Principal - CPV 45200000-9 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

Vocabulário Suplementar - CPV

Lista adicional de classificações

Classificação do Objecto

Tipo de Contrato Empreitada de Obras
Duração do Contrato 45 Dia(s)

Local da Execução do Contrato

Mesma morada do Centro de Custo

Budget Info

Nº do Cabimento 144/2015
Valor Cabimentado Valor Exacto Euro

Configurar Equipas e Fluxos da Consulta

Este procedimento não requer a definição de fluxo de abertura.

Definir Fluxo

Documentos Internos

Nenhum artigo encontrado.

Configurações

CONSULTA DO PROCEDIMENTO

Código PT1.REQ.3987523

Código de Categoria

Prazos

- Fuso Horário** (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
- Data de Decisão de Contratar:** 2 horas atrás (21-01-2015 10:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Data Limite de Recepção de Candidaturas/Propostas** 12 Dias para terminar (02-02-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Data de Abertura de Candidaturas/Propostas** 12 Dias para terminar (03-02-2015 09:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Data Limite para Esclarecimentos**
- Data Limite para Erros e Omissões**
- Data e hora da publicação na plataforma** 21-01-2015 12:18:47 ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Prazo de validade das candidaturas / propostas** 66 Dia(s)

Visitas ao local de execução do contrato

- Permite visitas ao local de execução do contrato?** Sim Não
- Data Limite para visitas:** 12 Dias para terminar (02-02-2015 18:00:00 (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London)
- Informação Adicional:**

Lotes

Definir Lotes Sim Não *

Limitação de Preços

- Definir preço base?** Sim Não
- Preço Base** 149.000,00 Euro
- Utilizar valores da Lista de Preços**
- Definir preço mínimo?** Sim Não

Negociação e Leilão Electrónico

- O procedimento será objecto de negociação?** Sim Não

Configurações Avançadas

Questionário

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Total Preço de Referência
0,00

Cód. Artigo	Descrição	Qt	Unidade	Preço de Referência	Total Preço de Referência
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Fornecimento e montagem de painel de publicidade relativo à empreitada.		1	VG	0,00
1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.		1	VG	0,00
1.3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.		1	VG	0,00
2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS				
2.1	Abertura de vala em terra para instalação de coletores e câmaras de visita, incluindo baldeação, entivação e drenagem em terra.		105	M3	0,00
2.2	Aterro da vala com areia a envolver a tubagem até 0,20 m acima da geratriz superior.		42	M3	0,00
2.3	Aterro da vala com tout-venant, em camadas de 0,30 m devidamente regadas e compactadas.		63	M3	0,00
2.4	Transporte dos materiais sobranes a vazadouro.		126	M3	0,00
2.5	Fornecimento e colocação de tubagem em PVC corrugado SN8, com Ø 315mm.		88	ML	0,00
2.6	Execução de sarjeta de lancil ou valeta com vedação hidráulica e câmara retentora de areias tipo VHC, incluindo ramal em PVC DN 200 com uma extensão média de 5m, escavação e transporte dos materiais sobranes a vazadouro incluindo aro e grelha anti-roubo da classe C250.		10	UN	0,00
2.7	Execução de caixas de visita em anéis de betão pré-fabricados com cobertura tronco-cônica assimétrica incluindo tampa e aro de ferro fundido da classe D400, degraus de ferro fundido, fundo pré-fabricado e respetivas ligações.		7	UN	0,00
3	ESCAVAÇÕES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES				
3.1	Levantamento de pavimento existente em cubo de granito, incluindo o seu acondicionamento para posterior recolocação, todos os movimentos de terra e o transporte a vazadouro de produtos sobranes, abertura na área de intervenção prevista nas peças desenhadas, respeitando como cota final, a cota final do existente incluindo depósito a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra.		580	M2	0,00
3.2	Levantamento pavimento existente betuminoso, incluindo todos os movimentos de terra e o transporte a vazadouro de produtos sobranes, abertura e regularização do fundo de caixa para colocação pavimentos e respetiva fundação, na área de intervenção prevista nas peças desenhadas, respeitando como cota final, a cota final do existente incluindo depósito a vazadouro a indicar pelo Dono de Obra.		480	M2	0,00
3.3	Levantamento pavimento existente em lajetas de betão, incluindo transporte e depósito nos armazéns da Câmara Municipal.		560	M2	0,00
3.4	Demolição das atuais escada e rampa de acesso à piscina em betão armado, incluindo remates e acabamentos no edifício, transporte e descarga de entulho a vazadouro.		60	M2	0,00
3.5	Demolição do muro em granito indicado nos desenhos, incluindo depósito da pedra para posterior recolocação, bem como transporte de material sobranes a vazadouro.		130	M2	0,00
3.6	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza, de forma a se atingirem as cotas estabelecidas para a base das caixas de pavimento e bases de fundação, incluindo carga, transporte e descarga das terras, bem como espalhamento, regularização e compactação.		1.800	M2	0,00
3.7	Remoção de guarda em aço inox, incluindo acondicionamento para posterior recolocação.		55	ML	0,00
3.8	Desmantelamento e remoção de candeeiro existente, incluindo depósito para posterior recolocação.		3	UN	0,00
3.9	Desmantelamento e remoção de quadro elétrico existente junto ao muro de granito da casa vermelha, incluindo aproveitamento do material possível para posterior recolocação.		1	UN	0,00
3.10	Remoção de árvore, incluindo poda adequada e replantação em local da empreitada a indicar.		2	UN	0,00
3.11	Demolição do atual passeio e espelho de água em betão que contorna o edifício a sul, incluindo remates e acabamentos no edifício, transporte e descarga de entulho a vazadouro.		65	M2	0,00
3.12	Remoção e posterior recolocação de materiais existentes nos terraços como godo ou terra vegetal. Nota: este trabalho será realizado nas zonas para substituir telas e executar isolamento térmico.		740	M2	0,00
3.13	Execução de limpeza dos terraços e remoção das telas de impermeabilização existentes com transporte a vazadouro autorizado.		1.300	M2	0,00
4	PAVIMENTOS/IMPERMEABILIZAÇÕES				
4.1	Fornecimento e colocação de uma camada de tout-venant com 0,18 m de espessura, incluindo rega e compactação por meios mecânicos, após prévia regularização da plataforma existente com material de granulometria extensa. Inclui, ainda, a abertura de caixa, bem como de todos os movimentos de terra de modo a respeitar a cota do existente como cota final do pavimento.		1.740	M2	0,00
4.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso aplicado a toda a largura com 0,06 m de espessura média, após recalque, incluindo limpeza e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida à taxa de 0,50 Kg/m2 e prévia correção de depressões com "Binder".		825	M2	0,00
4.3	Execução dos estacionamentos em cubo de granito azul 11cmx11cm, incluindo almofada de areia, recobrimento em traço seco e marcações em cubo de granito amarelo.		580	M2	0,00

4.4	Fornecimento e execução dos estacionamentos em cubo de granito azul 11cmx11cm, incluindo almofada de areia, recobrimento em traço seco e marcações em cubo de granito amarelo.	15	M2	0,00
4.5	Execução de passeios em betonilha esquadrelada numa espessura de 5 cm, incluindo fundação do pavimento com uma camada de tout-venant com 12 cm e uma camada de brita com 8 cm, incluindo movimentos de terra e todos os trabalho e materiais necessários à sua boa execução.	320	M2	0,00
4.6	Fornecimento e aplicação de tela de pvc nos terraços correspondentes à piscina municipal e ao remo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita estanquicidade.	1.300	M2	0,00
4.7	Fornecimento e assentamento de isolamento térmico à base de poliestireno extrudido de 50mm de espessura.	1.300	M2	0,00
4.8	Execução e assentamento de placas de betão moldado no sítio com 0,48 m de largura, incluindo execução de pingadeira no perímetro do atual terraço de acesso à piscina.	60	ML	0,00
4.9	Fornecimento e execução de tubos de queda em PVC adaptados à nova realidade do capotto, incluindo extensões e curvas necessárias, bem como pintura e acessórios.	1	VG	0,00
4.10	Fornecimento e colocação de deck cerâmico tipo "Vale da Gândara" com 750X230X50mm, incluindo apoios de pvc apropriados, bem como todos os trabalhos necessários a um correto nivelamento e estabilidade.	235	ML	0,00
5	ILUMINAÇÃO			
5.1	Remoção e reinstalação de poste de candeeiro existente, incluindo ligações, cabos novos adequados bem como de todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correta ligação.	3	UN	0,00
5.2	Fornecimento e montagem de armadura tipo "Saturno 3S" da Schröder ou equivalente, incluindo lâmpadas "LED" apropriadas.	7	UN	0,00
5.3	Desmontagem e montagem de quadro elétrico conforme indicado no desenho de "vermelhos e amarelos", incluindo todos os trabalhos, acessórios, materiais e novos cabos que eventualmente sejam necessários a um funcionamento correto e seguro (exclui alimentação).	1	UN	0,00
6	OUTROS TRABALHOS			
6.1	Fornecimento e execução de rampa em betão, conforme desenhos 5 e 6, incluindo execução de muros de contenção laterais, aterro, 10 cm de brita grossa, 5 cm de brita fina e 10 cm de betão. Um dos muros laterais deve ser executado com a perfeição necessária para ficar à vista de um dos lados.	70	M2	0,00
6.2	Fornecimento e execução de escada em betão, com 7 degraus de 3,90 m de largura, incluindo execução de muro lateral com 0,33X2,30X3,75m, devidamente rebocado e pintado. A escada deverá ser revestida com peças de deck cerâmico do tipo "Vale da Gândara" ou equivalente. Um dos muros laterais da escada deve ser executado com a perfeição necessária para ficar à vista de um dos lados.	1	UN	0,00
6.3	Fornecimento e assentamento de lancil de betão 100x25x15x12, incluindo fundação e todos os remates necessários.	414	ML	0,00
6.4	Execução de murete de betão com 0,20 m x 0,50 m, para suporte de passeio na zona do talude e regularização do mesmo, incluindo abertura.	65	ML	0,00
6.5	Levantamento e posterior recolocação de lajetas de betão com 38 cm de largura, no interior do terraço de acesso à piscina.	140	ML	0,00
6.6	Fornecimento e aplicação de godó novo, no terraço de acesso à piscina e cobertura do remo com a espessura média de 10 cm.	390	M2	0,00

Avaliação

Definições

O procedimento tem modelo de avaliação? Sim Não *

Peças do Procedimento

Observações Adicionais

Documentos

Nome	Descrição	É público?	Assinaturas
<input type="checkbox"/> Projeto_AD-007-15.zip	Projeto_AD-007-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Caderno de Encargos_AD-007-15_Assinado.pdf	Caderno de Encargos_AD-007-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Convite_AD-007-15_Assinado.pdf	Convite_AD-007-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> PPGRCD_AD-007-15_Assinado.pdf	PPGRCD_AD-007-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Programa_AD-007-15_Assinado.pdf	Programa_AD-007-15_Assinado.pdf	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Mapa de Quantidades_AD-007-15.zip	Mapa de Quantidades_AD-007-15.zip	Não	Abrir Detalhe
<input type="checkbox"/> Plano de Seguranca e Saude_AD-007-15.zip	Plano de Seguranca e Saude_AD-007-15.zip	Não	Abrir Detalhe

Documentos da Proposta / Habilitação

Lista de Documentos Solicitados

Tem ao seu dispor uma lista de documentos administrativos que pode solicitar aos seus Fornecedores. Selecciona os documentos que pretende solicitar. Se pretender algum documento que não esteja contemplado na lista apresentada, poderá adicioná-lo no final, seleccionando a opção Requer Outro Tipo de Documentos.

Filtrar por Tipo

Documento Administrativo	Na adjudicação	Na proposta
Declaração de habilitação (Artigo 81.º/n.º 1/al. a) do CCP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos ao estado Português.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Certidão ou fotocópia autenticada da situação contributiva para com a Segurança Social se encontra regularizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Registo Criminal dos representantes da empresa, conforme as alíneas b) e i) do artigo 55.º do CCP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Certidão de registo comercial ou disponibilização do código de acesso para a sua consulta on-line, nos termos previstos no nº 2 do artigo 83º do CCP, nº 5 do artigo 75º do Código do Registo Comercial e no artigo 17º da Portaria nº 1416-A/2006, de 19 de Dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição em lista oficial de fornecedores que revele a titularidade das habilitações adequadas necessárias à execução das prestações objecto do contrato a celebrar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de inscrição no Registo Nacional de Pessoas colectivas, com todas as inscrições em vigor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo da declaração periódica de rendimentos (Modelo 22)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração relativa a rendimentos e retenções de residentes (Modelo 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo Q da informação simplificada (IES) relativamente ao último exercício económico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procuração de delegação de poderes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma da Madeira.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certidão da Direcção Geral dos Impostos ou cópia autenticada da situação tributária relativamente a dívidas por impostos à Região Autónoma dos Açores.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓ Anexo I - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
✓ Anexo II - Declaração a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo IV - Declaração a que se refere a alínea i) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 164.º e o n.º 2 do artigo 165.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo V - Declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 168.º) - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo VI - Declaração bancária a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo 179.º - Alterações introduzidas pelo DL nº 149/2012 de 12 de Julho.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Requer outro tipo de documentos

Sim Não

Fornecedores

Sugestão Sim Não
automática de
fornecedores
através da
categoria da

<u>Fornecedor (1)</u>	<u>Contactos</u>	<u>Primeira/Última Vista</u>	<u>Convite Directo (1)</u>	<u>Interessados (0)</u>	<u>Respondido (0)</u>
 Telhabel Construções, S.A. PORTUGAL Braga Empreiteiros Gerais NIF 500282013	SMS: 252300770 Fax: 252376111 e-mail geral@telhabel.pt		Yes	-	-